

Standard-Ausführung


- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Wagen verfügbar zur Verwendung mit einer Gantry
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Multipin-Anschluss zum Ändern der Pendelsteuerung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Halterung kann bis zu 1120 mm verlängert werden
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung
- ✓ Niederspannungssteuerung 24V 50m

Anwendungsbereiche

Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht ein Arbeiten ohne gesundheitsschädigenden und störenden Lärm für den Bediener. Die TR VK 200 NEO verfügt über eine hohe Hubgeschwindigkeit (30 m/min), die ein schnelles Arbeiten auf Baustellen mit großen Höhen ermöglicht. **Ideal für Baustellen bis 50 m Höhe.**



TR VK 200 NEO		
Maximale Kapazität	kg	200
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	30
Max. Arbeitshöhe	m	50
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	51
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	1,1
Motordrehzahl	U/min	1320
Max. Betriebsstrom	A	10,1
Maschinengewicht	kg	48
SPL in Bedienerposition	dB (A)	<75
Abmessungen b/l geschlossen (offen)/h	mm	390/770(1170)/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590